


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ТОО «Согринская ТЭЦ»
Жанбыршы Г.С.


«16» сентября 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектной документации на реконструкцию
золотоотвала №2

	Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»	
ТЗ	Дата выпуска: 4.09.2020г.	Лист 3 из 5
Редакция № 1		

1 Сведения об объекте

Золоотвал предназначен для приема и складирования золошлаковых отходов производства Согринской ТЭЦ и является наиболее ответственной составной частью в системе золоудаления. Законсервированный на сегодняшний момент золоотвал №2 находится в Глубоковском районе, в 5 км юго-западнее села Винное.

2 Используемые термины и сокращения

ГОСТ – государственный стандарт;
 З и С – здания и сооружения;
 ИП – инструкция предприятия;
 Площадка - участок в пределах границ ТОО «Согринская ТЭЦ», используемый Подрядчиком для выполнения работ.
 Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг в процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым заключен договор на выполнение работ/услуг.
 ППР – проект производства работ;
 ПСД – проектно-сметная документация;
 Работа – оказание услуг, выполнение ремонтных работ
 РК – Республика Казахстан;
 СИЗ – средства индивидуальной защиты;
 СНиП – строительные нормы и правила;
 СБОТ и ООС – служба безопасности и охраны труда; отдел охраны окружающей среды;
 ТЗ – настоящее техническое задание;
 ТОО «Согринская ТЭЦ» (Заказчик) - Товарищество с ограниченной ответственностью Согринская теплоэлектроцентраль;

3 Основания для выполнения работ. Цель

Основанием для выполнения данной работы является восстановление противофильтрационного экрана золоотвала №2 для складирования золошлаковых отходов из действующего золоотвала №3 «сухим» способом.

4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

4.1 Объемы работ, указанные в настоящем Разделе, не могут быть использованы Подрядчиком как основание для формирования сметного расчета.

4.2 Подрядчик определяет объемы выполняемых работ совместно с Заказчиком, основываясь на приведенном в данном ТЗ перечне работ, требованиях к выполнению работ и материалам со стороны Заказчика, а также на натурном изучении объекта.

4.3 Перечень работ и основные особенности их выполнения:

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	Инженерно-топографические изыскания на площади золоотвала №2, подъездной автодороги и границе водораздела.	услуга	1	Предоставление отчета с топографической съемкой участка в масштабе 1:500
2	Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания	услуга	1	Предоставление отчета



Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»

ТЗ

Редакция № 1

Дата выпуска: 4.09.2020г.

Лист 4 из 5

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
3	Техническое обследование сооружений золоотвала №2 с изучением строения дамб, расчетом устойчивости и рекомендациями по дальнейшему использованию в качестве полигона по захоронению промышленных отходов	услуга	1	Предоставление отчета
4	Инженерно-экологические изыскания площадки размещения сооружений золоотвала			Запрос информации экологического содержания у компетентных организаций.
5	Разработка рабочего проект «Реконструкция золоотвала №2»	услуга	1	Состав основных объектов проектных работ - Реконструкция низовой дамбы и укрепление ложа золоотвала №2 (по результатам технического обследования); - Гидроизоляция чаши в соответствии с требованиями СН РК 1.04-01-2013 и СП РК 1.04-109-2013
6	Общие указания при разработке рабочего проекта.	услуга	1	1. Разработать следующие разделы проекта: ОПЗ- общая пояснительная записка ГП – генеральный план и транспорт ТХ – технология «сухого» складирования СД – сметная документация ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду ПОС – проект организации строительства
7	Экспертиза проекта по действующим законодательным нормам	услуга	1	Работа считается выполненной при получении положительного заключения экспертизы.

4.4 Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

4.5 Все оборудование и материалы которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик.

4.6 Гарантийный срок на качество выполненных работ, включая на материалы Подрядчика - 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

5 Требования к Заказчику

5.1 Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

	Реконструкция золоотвала №2 ТОО «Согринская ТЭЦ»	
ТЗ		
Редакция № 1	Дата выпуска: 4.09.2020г.	Лист 5 из 5

5.2 Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

5.3 В качестве Приложений к настоящему ТЗ Заказчик предоставляет в следующие материалы:

- Акт на землю.

6 Срок выполнения работ

Срок выполнения работ 90 календарных дней с момента подписания договора.

7 Требования к Подрядчику

7.1 Общие требования

Подрядчик:

7.1.1 Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика, СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

7.1.2 Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

7.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

7.2.1 Уровень опасности выполняемых работ: (низкий).

8 Требования к приемке работ

8.1 Выполнение объемов принимается Заказчиком по отдельным этапам работ путем подписания промежуточных актов выполненных работ с предоставлением соответствующего счета-фактуры.

8.2 Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией

8.3 Экспертиза проводится за счет Заказчика.

9 Состав отчетной и исполнительной документации

9.1 График производства работ;

9.2 Рабочий проект в 3 экземплярах в твердой копии и в электронном виде.

9.3 Экспертиза проекта

9.4 Акты выполненных работ.

РАЗРАБОТАЛ

Инженер по надзору ЗИС

Токмина О.В.

4.09.2020г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

Д.А.Кулипбаев

« 15 » 09 2020г.

Руководитель ОПРиКС

Д.Жайсанбаев

« 15 » 09 2020г.

Зам. Начальника КТЦ

В.Г.Юковлев

« 15 » 09 2020г.

Главный эколог

Н.М.Жанабекова

« 15 » 09 2020г.