

**УТВЕРЖДАЮ**

Технический директор

ТОО «Согринская ТЭЦ»

Жаңбыршы Ғ.С.

« 09 » 12 2021 г.

## **Техническое задание**

---

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

Содержание

1 Сведения об объекте.....	3
2 Основания для выполнения работ.Цель.....	3
3 Периодичность и виды ТО .....	3
4 Требования к Заказчику .....	4
5 Требования к Подрядчику .....	4

	<b>Техническое обслуживание системы видеонаблюдения</b>	
<b>ТЗ</b>		
Редакция № 1	<u>09</u> <u>12</u> 2021 г.	Лист 3 из 5

## 1 Сведения об объекте

Система видеонаблюдения предназначена для обеспечения безопасности и контроль за технологическими процессами на станции.

### 1.1 Используемые термины и сокращения

- НТД – нормативно-техническая документация;  
 РК – Республика Казахстан;  
 ТЗ – настоящее техническое задание;

## 2 Основания для выполнения работ. Цель

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

## 3 Виды технического обслуживания

Перечень оказываемых работ по обслуживанию системы видеонаблюдения:

- детальный осмотр и чистку оборудования системы видеонаблюдения;
  - проверку и чистку, регулировку контактов переключателей, разъемов и т.д.;
  - проверку на наличие неисправности оборудования системы видеонаблюдения;
  - проверку работоспособности всех комплектующих изделий с использованием средств измерения, и проведение, при необходимости, их настройки и регулировки;
  - замену смазок и электролитов АКБ при необходимости;
  - измерение всех параметров оборудования системы видеонаблюдения, предусмотренных эксплуатационной документацией и доведения их до установленных норм;
  - проверка целостности кабельных линий;
  - проверку правильности ведению журнала учета регламентных работ и контроля технического состояния.
  - При возникновении неисправности в системе видеонаблюдения произвести анализ вида неисправности и выполнить ремонт неисправного оборудования в течение 24 часов.
  - Замену соединительных разъемов (BNC, коннектор питания для видеокамеры) при их неисправности, Подрядчик заменяет за счет собственных средств.
- Периодичность обслуживания - 1 раз в 2 месяца.

№ п/п	Перечень оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Требования / Примечания
1	2	3	4	5
1	Видеорегистраторы	шт	8	
2	Видеокамеры	шт.	77	

Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик с согласованием Заказчика.

Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

### 3.1 Срок выполнения работ

Срок исполнения работ с 01.01.2022г. по 31.12.2022 г.

#### 4 Требования к Заказчику

Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

#### 5 Требования к Подрядчику

##### 5.1 Общие требования

Подрядчик:

Самостоятельно выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО «Согринская ТЭЦ» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика, СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

В процессе выполнения работ представляет:

Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ;

Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ

Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

##### 5.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

Уровень опасности выполняемых работ: Высокий

	<b>Техническое обслуживание системы видеонаблюдения</b>	
<b>ТЗ</b>		
<b>Редакция № 1</b>	<u>09</u> <u>12</u> 2021 г.	<b>Лист 5 из 5</b>

**РАЗРАБОТАЛ**

Руководитель ОИТ и С

М. Нурланов

« 08 » 12 2021г.

**СОГЛАСОВАНО**

Главный инженер

Д.А. Кулипбаев

« 9 » 12 2021г.

Начальник ПТО

И.Н. Коротецкий

« 9 » 12 2021г.

Руководитель ОС и ПР

Ж.К. Тажентаев

« 9 » 12 2021г.

Руководитель отдела  
службы безопасности

В.В. Медведев

« 9 » 12 2021г.